

Mit dem Blick für das Wesentliche!

Malerfachbetrieb  
OTMAR KLEIN GmbH

Malerfachbetrieb OTMAR KLEIN GmbH · Robert-Bosch-Str. 16 · 56743 Mendig

Frau  
Inge Herkenrath  
In der Hardt 23  
56746 Kempenich  
Deutschland



Projektnr.: 2209140  
Kundennr.: 11639

## 1. Nachtragsangebot als Kostenschätzung

06. Februar 2023

Nr. : 2302104 zum Kostenschätzung Nr. : 2210119

Guten Tag,

aufgrund Ihrer Anfrage haben wir zu dem bereits bestehenden Angebot ein Nachtragsangebot ausgearbeitet.

Es würde uns freuen, wenn Ihnen das erweiterte Leistungsspektrum zusagt und Sie uns mit der Ausführung beauftragen. Für diesen Fall haben wir die Anlagen 1 und 2 vorbereitet. Bitte versehen Sie diese mit Ihrer Unterschrift und senden uns beide Formulare zur Bestätigung zurück.

Pos	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
-----	----------	----------	----------

### Feuchteschaden im Bereich Flur-WC-Treppenhaus-Keller


Los 3 Flurbereich

Titel 3.2 Malerarbeiten

3.2.05 **Ausgesuchte hochwertige Tapete liefern**  
Hochwertige Vinyl Tapete liefern  
Breite: 0,53 m  
Länge: 10,05 m  
QM: 5,32 qm/ROL  
Nr.: 95504  
VK-Preis: 66,95 €/inkl. MwSt.  
Eigenschaften:  
• Versetzter Ansatz

Summe Seite 1 :

0,00

Pos	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
	Übertrag von Seite 1 :		0,00
3.2.05 (Fortsetzung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gute Lichtbeständigkeit</li> <li>• RAL und CE Gütezeichen</li> <li>• Vinyl auf Papierträger 8,00 ROL</li> </ul>	56,26	450,08
3.2.06	<p><b>Tapeten-Abschlusskante 90°</b> zur Herstellung einer sauberen Abschlusskante liefern. Ausführung wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff-Eckprofil, weiss, Längen 2,60 m</li> <li>• Anschlagswinkel: 90°</li> <li>• passgenau ablängen, zuschneiden</li> <li>• flucht-/lotrecht setzen</li> <li>• anspachteln</li> </ul>  <p>23,50 M</p>	8,61	202,34
3.2.07	<p><b>Ganzflächige Spachtelung</b> <b>Gesamt-Schichtdicke bis 2 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trocken-Spachtel, Sackware, bestehend aus hydraulisch gebundenem, weißen Zement und elastifizierenden Additiven liefern</li> <li>• Bereitung einer geschmeidigen Spachtelmasse mit Wasser, in optimaler und für den Untergrund geeigneten Konsistenz</li> <li>• Spachtelmasse nach Reifezeit 1-3 Min und nochmaligem Durchmischen</li> <li>• Spachtelung als <b>1. Lage vollflächig aufziehen</b></li> <li>• Gesamt-Schichtdicke: bis 2 mm</li> </ul> <p><u>Untergrundbedingungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frei von Staub, Schmutz und sonstigen trennenden Substanzen</li> <li>• Trocken</li> <li>• Fest, tragfähig</li> <li>• Sofern erforderlich müssen etwaige Untergrundvorbereitungsarbeiten in gesonderten Leistungspositionen angeführt werden.</li> </ul> <p><u>Produkt-Eigenschaften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissions- und lösemittelfrei</li> <li>• Elastifizierende Additive erwirken eine spannungsarme, somit rissfreie, zügige Durchtrocknung</li> <li>• Güte Haftfähigkeit auf bauüblich, rauhen Untergründen</li> <li>• Farbton gespachtelte Fläche: naturweiß</li> </ul> <p>26,48 M<sup>2</sup></p>	12,27	324,91
3.2.08	<p><b>Spachtelfläche schleifen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durchgetrocknete Spachtelflächen maschinell schleifen</li> <li>• Staubabzug direkt über Industriesauger.</li> </ul> <p>26,48 M<sup>2</sup></p>	7,00	185,36
3.2.09	<p><b>Lösemittelfreie Hydrosol Grundierung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezial-Grundierung auf Kunststoff-Dispersionsbasis liefern</li> <li>• gleichmäßig, unverdünnt aufstreichen.</li> </ul> <p><u>Verarbeitungshinweise:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Untergrund: muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und</li> </ul>		
	Summe Seite 2 :		1.162,69

Pos	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
	Übertrag von Seite 2 :		1.162,69
3.2.09 (Fortsetzung)	tragfähig sein. • Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung gem. VOB, Teil C, DIN 18 363 <u>Wirkspektrum:</u> • festigend • tief eindringend • haftvermittelnd • saugmindernd 26,48 M <sup>2</sup>	3,34	88,44
3.2.10	<b>Flächen weißpigmentiert vorbehandeln</b> <u>Untergrundbedingung</u> • glatt, sauber und trocken sowie gleichmäßig tragfähig <u>Verarbeitung</u> • Untergrundvorbehandlung, Grundierung gem. VOB, Teil C, DIN 18 363 • Tapeziergrund weiß liefern • verfestigen und reguliert des Saugfähigkeit des Untergrundes • Farbtonunterschiede des Untergrundes ausgleichen • gleichmäßig, saugenden Untergrund herstellen 26,48 M <sup>2</sup>	5,10	135,05
3.2.11	<b>Glattvinyltapete verarbeiten</b> Auf den vorbereiteten Flächen hochwertige Glattvinyltapete auf Stoß nach Verarbeitungsanleitung des Herstellers gemäß DIN EN 233 ohne Rapport verarbeiten. Einbauort: Kopfwand 26,48 M <sup>2</sup>	33,41	884,70
	Titelsumme zu Titel 3.2		2.270,88
	Lossumme zu Los 3		2.270,88
	Titelzusammenstellung :		
<b>3</b>	<b>Flurbereich</b>		<b>2.270,88</b>
3.2	Malerarbeiten		2.270,88
Nettosumme		= EUR	2.270,88
19,00% USt	(Eigene UStIDNr.: DE261538580)	+ EUR	431,47
<b>Bruttosumme</b>		= EUR	<b>2.702,35</b>

Zahlbar nach Rechnungserhalt innerhalb von 12 Tagen ohne Abzug.

Im Rahmen Ihrer Anfrage ist es notwendig, Ihre personenbezogenen Daten zu erheben. Bei Erteilung eines Auftrages kann es zudem erforderlich sein, Ihre Daten zum Beispiel an Mitarbeiter oder Partnerunternehmen und/oder Speditionsunternehmen zur Ausübung der beauftragten Leistungen zu übermitteln. Von deren Zuverlässigkeit überzeugen wir uns aber regelmäßig. Ein sorgfältiger Umgang mit Ihren Daten ist uns wichtig und wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nur in dem gesetzlich zulässigen Rahmen gemäß Bundesdatenschutzgesetz und gesetzlicher Aufbewahrungspflicht verwenden.

Vertragsgrundlage sind unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Anlage 1). Diese stehen auch auf unserer Homepage [www.otmarklein.de](http://www.otmarklein.de) als Download zur Verfügung.

Die Planzeiten sind nur geschätzt und werden auf Nachweis gesondert abgerechnet. Unsere Regelarbeitszeiten liegen zwischen 08.00 Uhr und 16.30 Uhr, darüber hinaus gehende Ausführungswünsche werden mit

Mehrarbeits-, Nachtarbeits- oder Samstagzuschlägen von 25 % und Sonntagsarbeiten mit 50 % Zuschlägen berechnet.

Unsere Leistungen sind speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten worden, können aber jederzeit nach Ihren Wünschen überarbeitet werden. Für eine weitere Beratung oder Besprechung zur Auftragsausführung stehen wir gerne zur Verfügung und sind unter der Telefon-Nr. 02652 9358850 für Sie erreichbar.

Bitte beachten Sie:

Uns steht das Urheberrecht an unserer Kostenschätzung zu. Eine Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung, z.B. als Ausschreibungsgrundlage, zur Einholung von Wettbewerbsangeboten oder zur **Weiterleitung an Versicherungen** ist dem Empfänger oder Auftraggeber untersagt. Es sei denn, diese Vorgehensweise ist vorher vereinbart worden.

Bauseitig sind bereitzustellen:

kostenfreie Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe  
kostenfreie Materiallagerung  
Zugang zu Aufzügen sofern vorhanden

Bei einer evtl. Auftragserteilung möchten wir Sie bitten, die beiden Anlagen 1 und 2 zu unserer Kostenschätzung Nr. 2210119 vom 19.10.2022 mit Ihrer Unterschrift unter Angabe des Datums schnellstmöglich zurückzusenden.

Bitte beachten Sie auch, dass die von uns verwendete Anschrift auch mit der späteren Rechnungsanschrift übereinstimmt. Falls dies nicht der Fall sein sollte, korrigieren Sie bitte handschriftlich die Anschrift des Auftragnehmers bzw. Rechnungsempfängers sowie eine eventuelle Berücksichtigung einer Abrechnung nach § 13 b (Ausweisung ohne Mehrwertsteuer für Bauleistende), so dass wir bei der späteren Abrechnung keine Korrekturen vornehmen müssen.

Sollten Sie uns das Vertrauen zur Durchführung des Auftrages entgegen bringen, werden wir uns unverzüglich zur Absprache der technischen Details, der Lieferfristen und zum Ausführungstermin mit Ihnen in Verbindung setzen.

Für Fragen oder Änderungswünsche erreichen Sie uns unter der Telefon-Nr. 02652/9358850 oder per email: [info@otmarklein.de](mailto:info@otmarklein.de).

Es würde uns freuen, wenn wir Ihr Vertrauen zur Ausführung der angebotenen Leistungen erhalten.

Mit freundlichen Grüßen aus Mendig  
Ihr Team des Malerfachbetriebes Otmar Klein GmbH

Otmar Klein

Qualität by Klein